

# Hażlach: znikną płyty na ul. Muroń

Data publikacji: 15.04.2024 14:33

Będzie lepiej jeździło się na ul. Muroń w Hażlachu. Płytowa nawierzchnia zostanie zastąpiona asfaltem. Ale na efekt trzeba będzie nieco poczekać.

*Ul. Muroń w Hażlachu*

Urząd Gminy Hażlach informuje, że z dniem 17 kwietnia 2024 roku rozpoczną się roboty związane z remontem odcinka ulicy Muroń w Hażlachu o długości 310 m.

- **Zakres inwestycji obejmuje odcinek posiadający obecnie nawierzchnię z płyt betonowych** - podają ogólnie urzędnicy w ogłoszeniu.

Choć odcinek nie jest długi, wykonawcę zamówienia wyłonionego w ubiegłym roku czeka sporo prac. Obejmują one ([jak czytamy w "Zamówieniu"](#)):

- a) rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych,
- b) rozebranie cieków z elementów betonowych,
- c) wzmocnienie istniejącej podbudowy poprzez głęboki recykling wraz z jej stabilizacją, grubość 30 cm,
- d) podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego - grubość 10 cm,
- e) skropienie emulsją asfaltową,
- f) warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W - grubość 4 cm,
- g) warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S - grubość 4cm,
- h) remont istniejących zjazdów,
- i) przebudowę przepustów,
- j) uzupełnienie poboczy frezem z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami.

Drugi wykonawca w Gminie Hażlach wykona inną pracę [obie były ujęte w jednym Zamówieniu jako etap I (Muroń) i etap II (Długa)] - Modernizację drogi wewnętrznej gminnej – bocznej do ulicy Długiej w Hażlachu poprzez wykonanie remontu jej nawierzchni o długości 136m.

Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie :

- a) wzmocnienie istniejącej podbudowy poprzez głęboki recykling wraz z jej stabilizacją, grubość 30 cm,
- b) podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego - grubość 10 cm,
- c) skropienie emulsją asfaltową,
- d) warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W - grubość 4 cm,
- e) warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S - grubość 4cm,
- f) remont istniejących zjazdów,

g) uzupełnienie poboczy frezem z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami.

Prace te trochę zajmą – jak podają urzędnicy – wyremontowany odcinek ul. Muroń ma być gotowy 18 sierpnia 2024 rok.

Łączny koszt przebudowy obu tych ulic to nieco ponad 500 tys. zł.

NG/mat.pras.