

Remonty dróg gminnych w Zebrzydowicach

Data publikacji: 13.11.2016 17:40

Gmina Zebrzydowice podsumowała tegoroczne remonty gminnych dróg. Wykonawcę wszystkich robót wybrano w przetargu i została nią firma DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic.

W **Kaczycach** wyremontowaną ul. Średnicową o długości łącznej ok. 190 m. W ramach prac wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni, parkingu wzdłuż cmentarza, zjazdów oraz odtworzono odwodnienie drogi umocnionym rowem otwartym. Koszt zadania - ok. 98 tys. zł

W **Kończycach Małych** udało się wyremontować ok 260 metrów ul. Myśliwskiej. Zakres prac obejmował wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej jezdni ograniczonej jednostronnie betonowym ciekim. Odwodnieniem jezdni odbywać się będzie kanalizacją deszczową oraz rowem otwartym. Koszt zadania - ok. 208 tys. zł

W **Zebrzydowicach** prace objęły ok 360 mb ul. Grabowej, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kalinową. Zakres robót obejmował lokalną wymianę podbudowy kamiennej, ułożenie nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z wykonaniem mijanek. Odwodnienie drogi zapewniają zabudowany przyjezdniowy ciek betonowy oraz rów otwarty, umocniony elementami betonowymi na części długości. Koszt zadania – ok. 130 tys. zł;

Wyremontowana została także droga boczna od ul. Wojska Polskiego o długości ok. 290 mb. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni oraz zjazdów wraz z nową podbudową kamienną. Odtworzeniu poddany został istniejący jednostronny rów otwarty. Koszt zadania – ok. 145 tys. zł;

Prace drogowe wykonano również na drodze bocznej od ul. Słowiczej o długości ok. 100 mb. W trakcie prac demontażu podana została część mostu kolejowego na nieczynnej linii kolejowej Zebrzydowice – Jastrzębie Zdrój, co zapewni dojazd do posesji zlokalizowanych na przyległym obszarze bez graniczenia skrajni pionowej. Jezdnia przebudowanej drogi uzyskała nową nawierzchnię asfaltową, zaś na odcinku istniejących urządzeń podziemnych ułożona została kostka betonowa. Koszt zadania – ok. 65 tys. zł

Wykonano również przebudowę drogi bocznej od ul. Jagodowej w Zebrzydowicach. Zadanie dotyczyło drogi gminnej o długości ok. 310 m. Po wykonaniu zakresu jezdni uzyskała nawierzchnię asfaltową szerokości 3,0 m a odwodnienie zapewnia przydrożny rów otwarty oraz ciek betonowy. Koszt zadania – ok. 150 tys. zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z budżetu Województwa Śląskiego.

Remonty dróg nie ominęły również najmniejszego sołectwa **Markłowic Górnych**. Wyremontowano ul. Górną na łącznej długości ok. 260 mb. Wykonany zakres stanowił IV i zarazem ostatni etap jej naprawy i obejmował ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni i zjazdów wraz z wymianą kanału deszczowego w rejonie przedszkola. Koszt zadania – ok. 102 tys. zł

(red/mat.pras.)